



#### LEGENDA

- 1 KOŁEK ROZPRĘŻNY
- 2 ZAPRAWA KLEJĄCA
- 3 PŁYTA TERMOIZOLACYJNA
- 4 ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA
- 5 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- 7 TYNK CIENKOWARSTWOWY
- 8 PARAPET ZEWNĘTRZNY
- 9 ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ

UWAGA:  
DŁUGOŚĆ KOTWY MOCUJĄCEJ  
DREWNIANĄ KONSTRUKCJĘ NALEŻY  
DOBRAĆ INDYWIDUALNIE DLA  
GŁĘBOKOŚCI WARSTWY NOŚNEJ  
MURU CEGLANEGO. MINIMALNA  
GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA W  
WARSTWIE NOSNEJ 10CM



REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU KOPII SPICHLERZA ZE SKANDAWY W MBL PE W OLSZTYNKU	
INWESTYCJA MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU, UL. LEŚNA 23 11-015 OLSZTYNEK	
INWESTOR	
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
DETAL TERMOMODERNIZACJI - "C"	
TYTUŁ RYSUNKU	
mgr inż. arch. Maciej Powążka	1:5
PROJEKTANT 17/72/OL	PODPIS maj 2019
WYKONAWCA	SYTY
PROJEKTANT	PODPIS
WYKONAWCA	NUMER RYSUNKU