



UWAGA:  
DŁUGOŚĆ KOTWY MOCUJĄCEJ  
DREWNIANĄ KONSTRUKCJĘ NALEŻY  
DOBRAĆ INDYWIDUALNIE DLA  
GŁĘBOKOŚCI WARSTWY NOŚNEJ  
MURU CEGLANEGO. MINIMALNA  
GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA W  
WARSTWIE NOSNEJ 10CM

16

## LEGENDA

- 1 KOŁEK ROZPRĘŻNY
- 2 ZAPRAWA KLEJĄCA
- 3 PŁYTA TERMOIZOLACYJNA
- 4 ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA
- 5 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- 7 TYNK CIENKOWARSTWOWY
- 8 PARAPET ZEWNĘTRZNY
- 9 ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ



REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU KOPII SPICHLERZA ZE SKANDAWY W  
MBL PE W OLSZTYNKU

INWESTYCJA  
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARK ETNOGRAFICZNY  
W OLSZTYNKU, UL. LEŚNA 23 11-015 OLSZTYNEK

INWESTOR  
PROJEKT BUDOWLANY  
Faza opracowania  
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU  
DETAL TERMOMODERNIZACJI - "B"

mgr inż. arch. Maciej Powązka

PROJEKTANT  
17/72/OL

NR OPRACOWANIA

1:5

SKALA  
maj 2019

DATA

PROJEKTANT

NR OPRACOWANIA

PROJEKTANT

NR OPRACOWANIA

7

NUMER RYSUNKU